



КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06 сентября 2024 года № 143

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории с комплексом изысканий в рамках реализации комплексного развития незастроенной территории в кадастровом квартале 47:15:0106006, муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортвов, ул. Коблицкого, площадью 16.5 га

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 1 областного закона от 07 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», пунктом 2.9 Положения о Комитете градостроительной политики Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 09 сентября 2019 года № 421, подпунктом «в» п. 1 постановления Правительства Ленинградской области от 05 апреля 2022 № 203 «Об установлении случаев утверждения в Ленинградской области в 2022-2024 годах генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», на основании обращения АО «Концерн Титан-2» (вх. № 01-08-1444/2024 от 23.08.2024) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории с комплексом изысканий в рамках реализации комплексного развития незастроенной территории в кадастровом квартале 47:15:0106006, муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортвов, ул. Коблицкого, площадью 16.5 га, в составе:

Чертеж планировки территории, отображающий красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Утвердить проект межевания территории с комплексом изысканий в рамках реализации комплексного развития незастроенной территории в кадастровом квартале 47:15:0106006, муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортвов, ул. Коблицкого, площадью 16.5 га, в составе:

Текстовая часть проекта межевания территории согласно приложению № 4 к настоящему приказу;


Чертеж межевания территории, отображающий границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания, границы образуемых земельных участков, красные линии, границы планируемых элементов планировочной структуры, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

3. Копию настоящего приказа направить АО «Концерн Титан-2», главе муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, в администрацию муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области, а также разместить в сетевом издании «Электронное опубликование документов» Ленинградской области в сети «Интернет».

Председатель комитета



И.Я. Кулаков



**Приложение к чертежу планировки территории, отображающему
красные линии, границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры, границы зон
планируемого размещения объектов капитального строительства**

Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
Контур 1			Контур 3		
1	435192,16	2145680,16	1	435408,91	2145455,35
2	435158,61	2145667,07	2	435389,03	2145434,59
3	435137,2	2145656,9	3	435347,23	2145474,61
4	435123,62	2145647,59	4	435363,05	2145491,14
5	435116,03	2145639,79	5	435302,8	2145548,88
6	435091,39	2145614,46	6	435294,85	2145556,5
7	435064,5	2145581,59	7	435286,85	2145547,86
8	435041,99	2145539,54	8	435346,07	2145491,12
9	435036,17	2145528,67	9	435328,92	2145473,32
10	434996,98	2145455,46	10	435374,43	2145429,46
11	434986,28	2145438,99	11	435324,64	2145377,45
12	434977,57	2145428,99	12	435242,39	2145456,2
13	434973,37	2145424,17	13	435265,3	2145480,13
14	434958,52	2145411,31	14	435242,75	2145501,82
15	434955,05	2145409,03	15	435175,75	2145566,27
16	434942,01	2145400,65	16	435106,08	2145493,45
17	434924,17	2145392,41	17	435098,47	2145485,51
18	434907,08	2145385,93	18	435087,91	2145495,61
19	434891,39	2145379,98	19	435041,99	2145539,54
20	434885,13	2145377,61	Контур 4		
21	434879,15	2145364,46	1	435244,65	2145480,84
22	434890,81	2145335,73	2	435223,64	2145458,9
23	434904,3	2145307,82	3	435237,86	2145445,29
24	434919,55	2145280,83	4	435191,3	2145396,69
25	434936,79	2145254,51	5	435107,37	2145476,99
26	434955,11	2145230,07	6	435175,11	2145547,73
27	434975,27	2145206,52	1	435244,65	2145480,84
28	434996,9	2145184,31	Контур 5		
29	435001,9	2145179,56	1	435036,17	2145528,67
30	435009,56	2145179,95	2	435129,39	2145439,43
31	435027,07	2145199,76	3	435051,56	2145358,13
32	435034,38	2145207,5	4	435043,76	2145349,91
33	435042,16	2145214,76	5	435035,84	2145357,52
34	435050,4	2145221,5	6	434988,11	2145307,89
35	435054,92	2145224,74	7	434907,08	2145385,93
36	435059,05	2145227,7	Контур 6		
37	435068,09	2145233,33	1	435051,29	2145228,18
38	435077,47	2145238,36	2	435055,31	2145231,28
39	435087,16	2145242,78	3	435065,61	2145237,81
40	435097,11	2145246,57	4	435075,27	2145242,85
41	435107,28	2145249,71	5	435085,23	2145247,4
42	435116,86	2145252,01	6	435095,33	2145251,24
43	435117,63	2145252,19	7	435105,81	2145254,49
44	435128,13	2145253,99	8	435116,62	2145257,18
45	435138,71	2145255,12	9	435127,45	2145258,95
46	435149,35	2145255,56	10	435138,4	2145260,16
47	435166,04	2145255,72	11	435201,48	2145261,05
48	435194,55	2145255,98	12	435302	2145261,97
49	435210,68	2145256,13	13	435302	2145359,79
50	435302,05	2145256,99	14	435177,19	2145359,79
51	435325,29	2145257,2	15	435124,34	2145410,38
52	435342,17	2145257,36	16	434998,35	2145278,53
53	435388,77	2145257,79	1	435051,29	2145228,18
54	435410,71	2145257,98			
55	435408,91	2145455,35			
56	435407,97	2145557,5			
Контур 2					
1	435342,17	2145257,36			
2	435342,17	2145361,3			
3	435342,17	2145367,5			
4	435368,3	2145394,8			
5	435388,7	2145416,1			
6	435388,7	2145394,8			
7	435388,77	2145361,3			
8	435388,77	2145257,79			

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Введение

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» реализует проект комплексного развития незастроенной территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортиков, ул. Коблицкого.

Документация по планировке территории, состоящая из проекта планировки территории и проекта межевания территории разрабатывается в соответствии с договором №ДП-23-67 от 09.02.2023 г. о комплексном развитии незастроенной территории Сосновоборского городского округа, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортиков, ул. Коблицкого.

Объект размещается на территории кадастрового квартала 47:15:0106006 в северной части муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

Проект планировки территории и проект межевания территории с комплексом изысканий в рамках реализации комплексного развития незастроенной территории в кадастровом квартале 47:15:0106006, муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортиков, ул. Коблицкого, площадью 16.5 га разработан на основе законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, а также нормативно-технических документов:

1. Законы Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» от 12 октября 2006 года № 611;

- Федеральный закон «О Стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ.
2. Строительные нормы, правила и технические регламенты
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
 - СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» с изменениями и дополнениями);
 - СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
 - СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*;
 - СП 104.13330.2016. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85*;
 - СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
 - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96*;
 - СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с изменениями № 1, 2);
 - СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95*;
 - ОСН 3.02.01-97. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог;
 - Технический регламент ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011 с изм. на 09.12.2011).
3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007 № 74;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» от 14.03.2002 № 10.
4. Материалы и документы регионального и местного значения:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;
 - Схема территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры,

физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2021 № 455;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утверждены Постановлением Правительства Ленинградской области от 4.12.2017 №525;
- Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 №261;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утверждены Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 03.09.2019 № 59.

5. Материалы инженерных изысканий:

- Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект»» в 2023 г.
- Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект»» в 2023 г.
- Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект»» в 2023 г.
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО «ИЛ «БалтЭкоПроект»» в 2023 г.

Цели и задачи

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития незастроенной территории площадью 16,5 га;

- выделения элементов планировочной структуры посредством установления границ земельных участков, на которых размещен объект «Проект планировки территории и проект межевания территории с комплексом изысканий в рамках реализации комплексного развития незастроенной территории в кадастровом квартале 47:15:0106006, муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортиков, ул. Коблицкого, площадью 16.5 га»;

- установление границ зон планируемого размещения объектов и сооружений;
- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

2. Задачи подготовки документации по планировке:

- определение зон с особыми условиями использования территории планируемого к размещению Объекта;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

1. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории

Таблица 1. Характеристики планируемого развития территории

№.№	Наименование показателей	Единица измерения	2032 г.
1	2	3	4
1	Территории		
1.1.	Общая площадь территории в границах проектирования	га	16,5
1.2.	Площадь элементов планировочной структуры	га	18,2
1.2.1.	площадь территории квартала в границах комплексного развития территории, ограниченной ул. Академика Александрова, ул. Парковая, ул. Красных Фортов, ул. Коблицкого	га	16,5
1.3.	Площадь озеленённой территории	га	6,9
1.4.	Площадь внутриквартальных проездов	га	2,5
2	Параметры застройки		
2.1.	Максимальная площадь застройки, в том числе:	м ²	20536
2.1.1.	многоквартирных многоэтажных жилых домов	м ²	13257
2.2.	Коэффициент застройки в границах элемента планировочной структуры (максимально допустимое значение)	%	40
2.3.	Коэффициент плотности застройки (максимально допустимое значение)	б/р	1,2
2.4.	Максимальная общая площадь объектов капитального строительства	кв.м	177200
2.5.	Предельное количество надземных этажей здания	этаж	12
2.6.	Предельная высота здания	м	40
3	Население		
3.1.	Численность планируемого населения	чел.	2246
3.2.	Плотность планируемого населения	чел/га	123
4	Жилищный фонд		
4.1.	Максимальная общая площадь квартир	кв. м	79535
4.2.	Плотность жилого фонда (общая площадь квартир на 1 га территории элемента планировочной структуры)	кв. м общей площади квартир/ площади квартала	4370
5	Социальная инфраструктура		
5.1.	Дошкольные образовательные организации	объект место	1 объект, общей вместимостью - 195 мест (совмещённый с общеобразовательной организацией)

1	2	3	4
5.2.	Общеобразовательные организации	объект место	1 объект 300 мест
5.3.	Предприятия розничной торговли, всего	кв. м торговой площади	1138
5.3.1.	- продовольственными товарами	кв. м торговой площади	347
5.3.2.	- непродовольственными товарами	кв. м торговой площади	791
5.4.	Предприятия общественного питания	посадочное место	163
5.5.	Предприятия бытового обслуживания	рабочее место	11
5.6.	Аптеки	кв. м площади	150
5.7.	Жилищно-эксплуатационные службы	объект	1
5.8.	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	кв. м площади пола	200
5.9.	Плоскостные спортивные сооружения	кв. м	1906
5.10	Площадки для занятий физической культурой	кв. м	4504
6	Транспортная инфраструктура		
6.1.	Протяжённость проездов		
6.1.1.	основные внутриквартальные проезды	км	2,0
6.1.2.	проезды на стоянках	км	1,44
6.1.3.	пожарные проезды шириной 3,5 м	км	0,81
6.1.4.	пожарные проезды шириной 4,2 м	км	0,49
6.2.	Общее количество мест для постоянного хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов, в том числе:	машино- мест	998
6.2.1.	на наземных открытых автостоянках	машино- мест	798
6.2.1.1.	из них для МГН	машино- мест	96
6.2.2.	в надземных многоуровневых паркингах	машино- мест	200
7	Инженерная инфраструктура		
7.1.	Электроснабжение		
7.1.1.	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 2х1250 кВА	ед.	4
7.1.2	Общая мощность трансформаторов, подлежащих установке на территории квартала	кВт	7000
7.1.3	Планируемая потребность в электроснабжении	кВт	3868,25

1	2	3	4
7.2.	Теплоснабжение		
	Мощность котельной	МВт	12,6
7.3	Водоснабжение и водоотведение		
7.3.1	Планируемый объем водоснабжения,	куб. м/сут.	894,93
	в том числе на полив территории	куб. м/сут.	266,48
7.3.2	Планируемый объем отведения хозяйственно-бытовых стоков	куб. м/сут.	557,80
7.3.3	Планируемый объем отведения дождевых стоков с квартала	куб. м/сут.	222,34

2. Характеристика объектов капитального строительства

Таблица 2. Характеристика объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Характеристика объекта капитального строительства	Единица измерения	Значение
1	2	3	4	5
1.1.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения*	Предельное количество надземных этажей здания Предельная высота здания Максимальная площадь здания Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий) Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	этаж м кв. м кв. м -	12 40 7 950,00 4 220,00 Предприятия общественного питания, количество мест: 25 Торговые объекты (продовольственные товары), площадь торг. зала: 50 кв. м Торговые объекты (непродовольственные товары), площадь торг. зала: 65 кв. м Объекты комм.-бытового обслуживания: 3 раб.м.
		Общая площадь встроенных помещений	кв. м	410
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.1
		Площадь земельного участка	кв. м	8 697
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	1.2

1	2	3	4	5
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	8 697
1.2.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения*	Предельное количество надземных этажей здания	этаж	12
		Предельная высота здания	м	40
		Максимальная площадь здания	кв. м	25 000,00
		Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий)	кв. м	14 500,00
		Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	-	Торговые объекты (непродовольственные товары), площадь торг. зала: 85 кв. м
				Аптека, общая площадь: 70 кв. м
		Общая площадь встроенных помещений	кв. м	205
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.2
		Площадь земельного участка	кв. м	11 465
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	4.1
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	11 465
1.3.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения	Предельное количество надземных этажей здания	этаж	12
		Предельная высота здания	м	40
		Максимальная площадь здания	кв. м	25 000,00
		Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий)	кв. м	14 500,00
		Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	-	Торговые объекты (непродовольственные товары), общая торг. зала: 90 кв. м.

1	2	3	4	5
				Объекты коммерческого назначения (офис жилищно-эксплуатирующей компании), общая площадь: 100 кв. м
1.4. Многоэтажный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения		Общая площадь встроенных помещений	кв. м	205
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.3
		Площадь земельного участка	кв. м	10 762
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	3.1
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	10 762
		Предельное количество надземных этажей здания	этаж	12
		Предельная высота здания	м	40
		Максимальная площадь здания	кв. м	25 000,00
		Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий)	кв. м	13 680,00
			Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	-

1	2	3	4	5
				Помещения физкультурно-оздоровительных занятий, площадь зала: 200,00 кв. м
1.5. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения		Общая площадь встроенных помещений	кв. м	1020
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.4
		Площадь земельного участка	кв. м	12 798
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	3.2
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	12 798
		Предельное количество надземных этажей здания	этаж	12
		Предельная высота здания	м	40
		Максимальная площадь здания	кв. м	25 000,00
		Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий)	кв. м	13 635,00
		Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	-	Предприятия общественного питания, количество мест: 100 Торговые объекты (продовольственные товары), площадь торг. зала: 130 кв. м Торговые объекты (непродовольственные товары), площадь торг. зала: 140 кв. м

1	2	3	4	5
		Общая площадь встроенных помещений Обозначение земельного участка Площадь земельного участка Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м - кв. м -	Объекты комм.-бытового обслуживания: 3 раб.м. 1050 ЗУ.5 15 679 1.1
1.6. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства Предельное количество надземных этажей здания Предельная высота здания Максимальная площадь здания Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий) Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	кв. м этаж м кв. м кв. м - -	15 679 12 40 25 000,00 14 500,00 Торговые объекты (непродовольственные товары), площадь торг. зала: 65 кв. м Аптека, общая площадь: 80 кв. м Объекты комм.-бытового обслуживания: 2 раб.м.
		Общая площадь встроенных помещений Обозначение земельного участка Площадь земельного участка Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м - кв. м -	205 ЗУ.6 12 814 2.1

1	2	3	4	5
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	12 814
1.7.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения	Предельное количество надземных этажей здания	этаж	12
		Предельная высота здания	м	40
		Максимальная площадь здания	кв. м	8 200,00
		Максимальная площадь квартир (без учета балконов и лоджий)	кв. м	4 500,00
		Функциональное назначение и характеристика встроенных помещений	-	<p>Предприятия общественного питания, количество мест: 25</p> <p>Торговые объекты (продовольственные товары), площадь торг. зала: 60 кв. м</p> <p>Торговые объекты (непродовольственные товары), площадь торг. зала: 75 кв. м</p> <p>Объекты комм.-бытового обслуживания: 3 раб.м.</p>
		Общая площадь встроенных помещений	кв. м	425
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.7
		Площадь земельного участка	кв. м	7 866
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	2.2
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	7 866

1	2	3	4	5
1.8	Дошкольная образовательная организация с общеобразовательной организацией	Пределное количество надземных этажей здания	этаж	3
		Максимальная площадь здания	кв. м	18 500,00
		Количество мест (ДОО / ОО)	место	195 / 300
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ14
		Площадь земельного участка	кв. м	30 843
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	2.3
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	30 843
1.9	Котельная	Пределное количество надземных этажей здания	этаж	1
		Максимальная площадь здания	кв. м	250
		Мощность котельной	МВт/ Гкал/ч	12,6 /10,834
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.8
		Площадь земельного участка	кв. м	1203
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	1.3
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	1203
1.10	Трансформаторная подстанция 1	Пределное количество надземных этажей здания	этаж	1
		Максимальная площадь здания	кв. м	100,00
		Максимальная общая мощность трансформаторов	МВА	2,5
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.9
		Площадь земельного участка	кв. м	217
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	1.4
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	217

1	2	3	4	5
1.11	Трансформаторная подстанция 4	Пределное количество надземных этажей здания	этаж	1
		Максимальная площадь здания	кв. м	100,00
		Максимальная общая мощность трансформаторов	МВА	2,5
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.10
		Площадь земельного участка	кв. м	161
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	3.3
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	161
1.12	Трансформаторная подстанция 2	Пределное количество надземных этажей здания	этаж	1
		Максимальная площадь здания	кв. м	100,00
		Максимальная общая мощность трансформаторов	МВА	2,5
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.11
		Площадь земельного участка	кв. м	161
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	1.5
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	161
1.13	Трансформаторная подстанция 3	Пределное количество надземных этажей здания	этаж	1
		Максимальная площадь здания	кв. м	100,00
		Максимальная общая мощность трансформаторов	МВА	2,5
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.12
		Площадь земельного участка	кв. м	124
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	2.5

1	2	3	4	5
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	124
1.14	Закрытый многоуровневый паркинг общей вместимостью до 200 м/мест	Предельное количество надземных этажей здания	этаж	7
		Максимальная площадь здания	кв. м	13600,00
		Обозначение земельного участка	-	ЗУ.13
		Площадь земельного участка	кв. м	4834
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	2.4
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	4834
1.15	Элементы благоустройства территории	Обозначение земельного участка	-	ЗУ.16
		Площадь земельного участка	кв. м	21238
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	-
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	21238
1.16	Элементы благоустройства территории	Обозначение земельного участка	-	ЗУ.17
		Площадь земельного участка	кв. м	6752
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	-
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	6752
1.17	Элементы благоустройства территории	Обозначение земельного участка	-	ЗУ.18
		Площадь земельного участка	кв. м	1273
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	-
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	1273
1.18	Улично-дорожная сеть	Обозначение земельного участка	-	ЗУ.15
		Площадь земельного участка	кв. м	17658

1	2	3	4	5
		Код зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	-	-
		Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства	кв. м	17658

* - строительство указанных многоквартирных жилых домов возможно после получения заключения о сокращении санитарно-защитной зоны от планируемой котельной

3. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры

Схема организации транспортного обслуживания проектируемого квартала принята с учетом решений по Генеральному плану муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 №261.

В проекте предлагается создание в границах работ сети проездов, обеспечивающих подъезд ко всем планируемым зданиям и сооружениям. Сформированный таким образом транспортный каркас обеспечивает решение следующих задач:

- распределение транспорта по территории проектирования;
- обеспечение транспортной связи участков между собой и с уличной сетью города;
- обеспечение планировочного решения проектируемой территории, отвечающего требованиям очередности его освоения;
- обеспечение удобного въезда-выезда к каждому объекту в процессе строительства.

Ширина проезжей части основных проездов 6,0 м (по одной полосе движения в каждую сторону), ширина тротуаров – не менее 1,5 м.

Протяженность основных проездов, обеспечивающих подъезд транспортных средств к жилым зданиям, общественным учреждениям и другим объектам внутри микрорайона, составит 2,0 км.

Все проектные решения разработаны в увязке с утвержденным генеральным планом.

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 №83 общее расчетное количество мест постоянного хранения легковых автомобилей для обеспечения жителей квартала должно быть 998 машино-мест.

В границах квартала предусмотрено размещение 998 машино-мест, из них на наземных открытых автостоянках - 798 машино-мест. В северо-западной части квартала на территории земельного участка 13 проектом предусматривается устройство многоуровневого паркинга общей вместимостью до 200 машино-мест для жителей квартала.

Таблица 3. Расчет потребности в машино-местах для хранения индивидуальных автомобилей населением

№ п/п	Объекты	Население	Количество автомобилей	Обеспеченность стоянками	Количество машино-мест
1	2	3	4	5	6
1.	Хранение индивидуальных автомобилей в границах элемента планировочной	2246	926	70%	998

1	2	3	4	5	6
	структуры и прилегающих к нему элементах благоустройства улично-дорожной сети				
	Итого				998

Сведения о размещении стоянок на территории квартала 6 представлены в таблице 4.

Таблица 4. Размещение стоянок автомобилей на земельных участках

№ п/п	Обозначение земельного участка	Наименование элемента благоустройства	Единица изменения	Количество
1	2	3	4	5
1.	ЗУ.5	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	126 (14)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	38 (4)
2.	ЗУ.1	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	42 (4)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	14 (1)
3.	ЗУ.6	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	116 (15)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	8 (1)
4.	ЗУ.7	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	36 (4)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений	машино-место	16 (2)

1	2	3	4	5
		помещений (в том числе для маломобильных групп населения)		
5.	ЗУ.3	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	112 (14)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	8 (1)
6.	ЗУ.4	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	99 (13)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	30 (3)
7.	ЗУ.2	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	126 (14)
		Машино-места на гостевых стоянках для посетителей встроенных помещений (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	7 (1)
7.	ЗУ.13	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения)	машино-место	до 200 *
12.	ЗУ.15	Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта на открытых наземных стоянках (в том числе для маломобильных групп населения) для обеспечения потребностей участка ЗУ.14 (ДОО и СОШ)	машино-место	15 (5)

* - максимальное количество м/мест (может быть скорректировано (уменьшено) с учетом реальной потребности в недостающих м/местах квартала).

Предусмотрено создание условий для обеспечения маломобильных групп населения транспортными услугами, в том числе:

- выделение для маломобильных групп населения 10 % машино-мест от общего количества габаритами 3,6 м x 6,0 м с обозначением знаками, принятыми в международной практике, на площадках для постоянного и временного хранения

автомобилей, расположенных на расстоянии от наиболее удаленных входов в здания 30 м;

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль зданий не более 4 %, поперечного уклон от 0,5 % до 2 %;

- обеспечение высоты бортового камня по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 0,05 м; высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не более 0,015 м.

Проектом предусматривается обеспечение доступности остановок общественного транспорта в соответствии с п. 3.1.1 распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

4. Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры

1. Теплоснабжение

1.1. Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки предусматривается от планируемой блок модульной газовой котельной, располагаемой на земельном участке ЗУ8.

Установленная мощность проектируемой котельной суммируется из предполагаемых нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и составит - 12,6 МВт.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (актуализированная редакция), размер нормативной санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта согласно предварительным расчётам - 50 м:

- котельная мощностью 12,6 МВт/10,834 Гкал/ч (глава VII, таб. 7.1, раздел 10, п. 10.4., IV класс, пп.10.4.1 «ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе».

На основании произведенных расчетов (представлены в составе тома исходно-разрешительной документации, шифр ДП-23-67-2.3), для рассматриваемого участка, на котором планируется строительство котельной, согласно п. 1 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018г. №222 (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.05.2018г. №635) - установление санитарно-защитной зоны не требуется, поскольку за контурами объекта (включая часть прилегающей к зданию территории, не выходящей за границы земельного участка котельной) приземные концентрации и уровни шума не превышают санитарно-гигиенические нормативы.

Размещение объекта на данном участке возможно.

1.2. Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения, в том числе:

- строительство блок-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 12,6 МВт/10,834 Гкал/ч;

- двухконтурная схема теплоснабжения от котельной с замкнутым первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах для отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды;

- подключение зданий общественной застройки через свои индивидуальные тепловые пункты – ИТП.

2. Водоснабжение

2.1. Водоснабжение территории проектирования возможно осуществить из системы коммунального водоснабжения СМУП «Водоканал».

2.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения, в том числе:

- для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения на территории проектирования планируется объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод;

- внутриплощадочная сеть водопровода предусматривается кольцевой с установкой на ней ремонтных задвижек и пожарных гидрантов;

- наружное пожаротушение 40,0 л/с обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.

2.3. Централизованное водоснабжение организовывается в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Сосновоборского городского округа от сетей ГУП «ВОДОКАНАЛ» на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Планируемый объем водоснабжения составляет 894,93 куб. м/сут, в том числе 266,48 куб. м/сут. на полив территории.

3. Водоотведение

3.1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории, возможно осуществить в канализационную систему ГУП «Водоканал г. Сосновый Бор».

3.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения, в том числе:

- проектирование и строительство хозяйственно-бытовой канализационной сети;

- проектирование и строительство сети ливневой канализации с отводом поверхностных стоков в городские сети дождевой канализации;

- проектирование и устройство на территории автостоянок дождеприемных колодцев с фильтр-патронами.

3.3. Централизованное водоотведение хозяйственно-бытовых стоков организовывается в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Сосновоборского городского округа от сетей «ВОДОКАНАЛА» на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Планируемый объем отведения хозяйственно-бытовых стоков с квартала 6 составляет 557,80 куб. м/сут.

3.4. Централизованное водоотведение дождевых стоков организовывается в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Сосновоборского городского округа от сетей «ВОДОКАНАЛА» на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод.

Планируемый объем отведения дождевых стоков с квартала 6 составляет 222,34 куб. м/сут.

4. Электроснабжение

4.1. В соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным с АО «ЛЮЭСК» головным источником электроснабжения территории является ПС 110 кВ № 533.

4.2. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения, в том числе:

- проектирование и строительство кабельных линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ № 533 до территории проектирования;

- проектирование и строительство четырех ТП 10/0,4 кВ;

- проектирование и строительство распределительной сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

4.3. Категория надежности электроснабжения – 1-я, 2-я.

4.4. Планируемая потребность в электроснабжении составляет: 3 868,25 кВт.

Общая мощность трансформаторов, подлежащих установке на территории квартала, составляет 7000 кВт.

5. Газоснабжение

5.1. Использование природного газа в проектируемой жилой и общественной застройке предусматривается как вид основного топлива для блок модульной газовой котельной.

5.2. Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения, в том числе:

- проектирование и строительство стального газопровода высокого давления, от места врезки до проектируемой ГРП.

5. Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры

1. Образование

1.1. Предусматривается строительство объектов образования местного значения Сосновоборского городского округа:

- дошкольная образовательная организация на 195 мест с общеобразовательной организацией на 300 мест на земельном участке ЗУ14.

2.Здравоохранение

2.1. Создание условий для размещения объектов здравоохранения местного значения: аптеки - 2 объекта во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения на земельных участках ЗУ2, ЗУ6.

2.2. Территория комплексного развития обеспечивается объектами здравоохранения за счет существующей поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России, расположенной по адресу: ул. Больничный городок, 3/13 (фактический радиус доступности поликлиники – не более 3,0 км).

Для всех жилых домов, располагаемых в границах комплексного развития территории, выполняется условие обеспеченности объектами здравоохранения, а также условие их доступности - в пределах 15 минутной транспортной доступности, фактическая транспортная доступность городской поликлиники составляет 8 минут.

3. Потребительский рынок

3.1. Обеспечение размещения предприятий розничной торговли – 1138 кв. м площади торговых залов, в том числе: продовольственными товарами – 347 кв. м торговой площади путем организации во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения на земельных участках ЗУ1, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ7, непродовольственными товарами – 791 кв. м торговой площади (на земельных участках ЗУ1-ЗУ7).

Территория комплексного развития обеспечена существующими торговыми центрами в пределах фактического радиуса доступности 1,5 км:

- ТЦ по адресу: ул. Парковая, 8;
- ТЦ по адресу: ул. Героев, 49А корп. 4;
- ТЦ по адресу: пр. Героев, 78;
- ТЦ по адресу: пр. Липовский, 25;
- ТЦ по адресу: ул. Красных Фортгов, 10А.

3.2. Обеспечение размещения предприятиями общественного питания и бытового обслуживания: предприятия общественного питания - всего 163 посадочных места во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения на земельных участках ЗУ1, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ7; предприятия бытового обслуживания – не менее 11 рабочих мест во встроенно-пристроенных помещениях на земельных участках ЗУ1, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7.

4. Физическая культура и спорт

4.1. Строительство объектов физической культуры и спорта микрорайонного уровня, в том числе: плоскостные спортивные сооружения - спортивные площадки на земельном участке ЗУ17 общей площадью 1906 кв. м.

Организация площадок для занятий физической культурой общей площадью 4504,0 кв. м (в том числе 2982 кв. м – площадки на придомовых территориях, расположенных на земельных участках ЗУ1-ЗУ7, и 1522 кв. м – единый игровой физкультурно-оздоровительный комплекс на земельном участке ЗУ16).

Также территория обеспечена открытыми плоскостными спортивными сооружениями за счет спортивных площадок, расположенных на расстоянии менее 1500 м на территории прилегающих кварталов (спортплощадки на территории микрорайонов 4, 8, 10А).

4.2. Строительство спортивных залов площадью 200 кв. м во встроенных помещениях многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения на земельном участке ЗУ4.

Территория комплексного развития территории также обеспечена спортивными залами за счет существующих физкультурно-оздоровительных центров, расположенных на расстоянии менее 1500 м, а также планируемыми сооружениями: По Генплану планируемые спортивные залы (без учета спортивных залов общеобразовательных организаций) - входят в радиус доступности менее 1500 м и размещены в кварталах:

- ограниченном ул. Коблицкого, ул. Красных фортов, ул. Академика Александрова;

- ограниченном ул. Коблицкого, ул. Красных фортов, ул. Семькина, ул. Парковая.

4.3. Территория комплексного развития территории обеспечена бассейнами за счёт предусмотренного в соответствии с Генпланом строительства 50-метрового плавательного бассейна (квартал, ограниченный ул. Парковой, ул. Молодежной, ул. Красных Фортов и пр. Александра Невского) - входит в радиус доступности менее 1500 м и транспортной доступности 30 минут.

5. Обслуживание жилищного фонда (объекты местного значения)

Устройство конторы жилищно-эксплуатационной службы во встроенных помещениях многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения на земельном участке ЗУ2 – 1 объект.

6. Объекты культуры (объекты местного значения)

Территория комплексного развития обеспечена культурно-досуговыми центрами и объектами молодежной политики, расположенными в МАУК «Дворец культуры «Строитель» по адресу: ул. Солнечная, 19. Фактический радиус доступности объекта не превышает 2,2 км.

Обслуживание населения библиотеками осуществляется объектами МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»:

- отдел семейного чтения – ул. Солнечная, 23А;

- отдел детской и юношеской литературы – пр. Героев, 5;
- отдел молодежного чтения – ул. Ленинградская, 62;
- отдел универсальной литературы – ул. Ленинградская, 46.

Радиус фактической доступности всех объектов МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» составляет 2,3 км.

7. Время прибытия экстренных служб

Время прибытия экстренной медицинской помощи составляет 20 мин (Приказ Минздрава России от 22.01.2016 № 33н).

Фактическое время прибытия скорой помощи составляет 8 минут (Отделение скорой медицинской помощи расположено по адресу: ул. Космонавтов, 22).

Нормативное время прибытия полиции составляет 15-20 мин (ст. 12 Закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ).

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Фактическое время прибытия полиции от ближайших пунктов охраны правопорядка ОМВД России по городу Сосновый Бор Ленинградской области составляет:

- для пункта охраны правопорядка, расположенного по адресу: ул. Молодёжная, 12А – 4 минуты,
- для пункта охраны правопорядка, расположенного по адресу: ул. Красных Фортиков, 15 – 5 минут.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Фактическое время прибытия первого подразделения пожарной охраны 71 Пожарно-спасательной части 37 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области, расположенной по адресу - пр. Александра Невского, 49, - не превышает 5 минут.

6. Благоустройство и озеленение территории

Площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов устанавливается в размере 13 кв. м на человека в соответствии с п. 2.6.1. МНГП ЛО, утвержденных Постановлением Правительства ЛО от 4 декабря 2017 г. № 525.

Общая площадь озелененных территорий в границах КРТ на придомовой территории и территориях общего пользования составит 69418 кв. м. Минимально необходимая нормативная обеспеченность территории квартала зелеными насаждениями общего пользования 29198 кв. м. Площадь озелененных территорий общего пользования составит 36338 кв. м (фактическая обеспеченность 16 кв.м/чел).

Озелененные территории общего пользования представлены зелеными насаждениями и сквером на земельном участке ЗУ.16, а также зелеными насаждениями, расположенными в зоне объектов благоустройства территории на земельных участках ЗУ.17, ЗУ.18, зоне планируемого размещения объектов улично-дорожной сети на земельном участке ЗУ15.

Таблица 5

Расчет потребности озелененных территорий общего пользования

Население, чел	2246
Общая площадь озелененных территорий в границах КРТ	69416
Норматив площади озелененных территорий общего пользования, кв. м/чел.	13
Минимальная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м	29198
Планируемая площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м	36338
в том числе сквер на территории земельного участка ЗУ16, кв. м	6859

В границах придомовой территории многоэтажных многоквартирных жилых домов и на прилегающих земельных участках предусмотрено размещение:

- площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
- площадок для отдыха взрослого населения и площадок для занятий физической культурой,
- площадок для хозяйственных целей и площадок для выгула собак;
- озелененных территорий.

Расчет потребности в площадках для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадках для отдыха взрослого населения, площадках для занятий физической культурой, площадках для хозяйственных целей и площадках для выгула собак произведён в соответствии с п. 2.6.10 МНГП ЛО и представлен в таблице 6.

Расчет потребности территории в элементах благоустройства

Показатель	Обеспеченность на 1 чел.	Население	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста*	0,7 кв. м на 1 чел.	2 246	1572,2	Предусмотрено формирование единого игрового и физкультурно-оздоровительного комплекса на группу жилых домов.
Площадки для отдыха взрослого населения*	0,1 кв. м на 1 чел.	2 246	224,6	
Площадки для занятий физической культурой*	2 кв. м на 1 чел.	2 246	4 492,0	Предусмотрено формирование единого игрового и физкультурно-оздоровительного комплекса на группу жилых домов.
Площадки для хозяйственных целей*	0,1 кв. м на 1 чел.	2 246	224,6	
Площадки для выгула собак*	0,1 кв. м на 1 чел.	2 246	618	Предусмотрено объединение площадок на группу жилых домов, на ЗУ.15.
Озелененные территории*	3,5 кв. м на 1 чел.	2 246	7 861,0	
На 1 этапе	5 кв. м на 1 чел.**	525	2 625	

* – размещение всех площадок осуществляется на придомовой территории и территориях общего пользования.

** - на первом этапе показатель придомовых озеленённых территорий 5 кв.м/чел., на втором и последующих этапах при размещении сквера применяется показатель 3,5 кв.м/чел.

На территории квартала в границах придомовой территории и на территориях общего пользования предусмотрено размещение:

- площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста общей площадью 1 628,0 кв. м (в том числе 320 кв. м – единый игровой комплекс на ЗУ.16),

- площадок для занятий физической культурой общей площадью 4 504,0 кв. м (в том числе 1 522 кв. м – единый игровой физкультурно-оздоровительный комплекс на ЗУ.16).

Придомовая (дворовая) территория многоквартирных жилых домов обеспечивается озеленёнными территориями исходя из показателя 3,5 кв. м на 1

чел. Норматив озеленённой территории придомовой (дворовой) территории многоквартирных жилых домов 3,5 кв. м./чел. (согласно примечанию (***) к п. 2.6.10 МНГП ЛО) обусловлен наличием в пешеходной доступности (500 м) планируемого сквера на земельном участке ЗУ16.

Минимально необходимая нормативная обеспеченность территории на придомовой (дворовой) территории многоквартирных жилых домов зелёными насаждениями 7861 кв. м при нормативе 3,5 кв. м/чел. Площадь озеленённых территорий на придомовой (дворовой) территории многоквартирных жилых домов составит 30347 кв. м (фактическая обеспеченность 13 кв. м/чел).

В таблице 7 представлена характеристика благоустройства земельных участков.

Таблица 7

Характеристика благоустройства земельных участков нового строительства

№ п/п	Обозначение земельного участка	Наименование элемента благоустройства	Единица изменения	Количество
1	2	3	4	5
1.	ЗУ.1	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	169
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	30
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	263
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	32
		Площадки для выгула собак	кв. м	0
2.	ЗУ.2	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	167*
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	42
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	414*
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	64*
		Площадки для выгула собак	кв. м	0
3.	ЗУ.3	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	167*
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	42
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	414*
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	64*
		Площадки для выгула собак	кв. м	0

1	2	3	4	5
4.	ЗУ.4	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	167*
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	42
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	414*
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	64*
		Площадки для выгула собак	кв. м	0
5.	ЗУ.5	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	376
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	42
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	807
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	64*
		Площадки для выгула собак	кв. м	0
6.	ЗУ.6	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	167*
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	42
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	414*
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	45*
		Площадки для выгула собак	кв. м	0
7.	ЗУ.7	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	95
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	20
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	256
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	32
		Площадки для выгула собак	кв. м	0
8.	ЗУ.15	Площадки для выгула собак	кв. м	618
9.	ЗУ.16	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	кв. м	320**
		Площадки для отдыха взрослого населения	кв. м	0
		Площадки для занятий физической культурой	кв. м	1 522***

1	2	3	4	5
		Площадки для хозяйственных целей	кв. м	0
		Площадки для выгула собак	кв. м	0

1. * учтена возможность сокращения нормативной площади площадок различного функционального назначения согласно примечанию к п. 2.6.10 «Местных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».
2. ** дефицит площадок игр детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 320 кв. м компенсирован в границах земельного участка 16.
3. *** дефицит площадок для занятий физкультурой в размере 1522 кв. м компенсирован в границах земельного участка 16.
4. В границах проектирования сформирована территории благоустройства и озеленения (земельные участки территорий общего пользования 15, 16).
5. Площадки для выгула собак проектом предусмотрены в границах земельного участка 15 в полном объеме общей площадью 618 кв. м с учетом нормативных параметров по размещению.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Реализация проектных решений комплексного развития территории планируется осуществлять в одну очередь, состоящую из четырёх этапов.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Обозначение на плане (земельный участок)	Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	2	3	4
1.	Многоэтажные многоквартирные жилые дома		
1.1.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения	ЗУ5	Первый этап
1.2.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения (строительство возможно после получения заключения о сокращении санитарно-защитной зоны от проектируемой котельной)	ЗУ1	Первый этап
1.3.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения	ЗУ6	Второй этап
1.4.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или	ЗУ7	Второй этап

1	2	3	4
	пристроенными помещениями коммерческого назначения		
1.5.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения	ЗУ3	Третий этап
1.6.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения	ЗУ4	Третий этап
1.7.	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными и/или пристроенными помещениями коммерческого назначения (строительство возможно после получения заключения о сокращении санитарно-защитной зоны от проектируемой котельной)	ЗУ2	Четвертый этап
2.	Объекты образования		
2.1.	Дошкольная образовательная организация на 195 мест с общеобразовательной организацией на 300 мест	ЗУ14	Второй этап
3.	Объекты транспортной инфраструктуры		
3.1.	Закрытый многоуровневый паркинг на 200 м/мест	ЗУ13	Второй этап
3.2.	Улично-дорожная сеть	ЗУ15	Второй этап
4.	Объекты коммунальной инфраструктуры		
4.1.	Котельная 12,6 МВт (строительство котельной предусмотрено при условии получения заключения о сокращении санитарно-защитной зоны)	ЗУ8	Первый этап
4.2.	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2х1250 кВА №1	ЗУ9	Первый этап
4.3.	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2х1250 кВА №2	ЗУ11	Первый этап
4.4.	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2х1250 кВА №3	ЗУ12	Второй этап
4.5.	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2х1250 кВА №4	ЗУ10	Третий этап
5.	Благоустройство территории		
5.1.	Озеленённые территории общего пользования, в т. ч. сквер	ЗУ16	Второй этап
5.2.	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для занятий физической культурой	ЗУ1-ЗУ7, ЗУ16	Второй этап

1	2	3	4
5.3	Озеленённые территории общего пользования, в т. ч. плоскостные спортивные сооружения	ЗУ17, ЗУ18	Второй этап

Текстовая часть проекта межевания территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

№ п/п	Обозначение образуемого земельного участка в соответствии с чертежом межевания территории *	Площадь образуемого земельного участка, кв. м	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка	Способ образования земельного участка
1	2	3	4	5
1	ЗУ1	8697	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2	ЗУ2	11465	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
3	ЗУ3	10762	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
4	ЗУ4	12978	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
5	ЗУ5	15679	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
6	ЗУ6	12815	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
7	ЗУ7	7866	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)-код 2.6	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
8	ЗУ8	1203	Предоставление коммунальных услуг-код 3.1.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
9	ЗУ9	217	Предоставление коммунальных услуг-код 3.1.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
10	ЗУ10	161	Предоставление коммунальных услуг-код 3.1.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

1	2	3	4	5
11	ЗУ11	161	Предоставление коммунальных услуг-код 3.1.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
12	ЗУ12	124	Предоставление коммунальных услуг-код 3.1.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
13	ЗУ13	4834	Хранение автотранспорта- код 2.7.1**	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
14	ЗУ14	30843	Дошкольное, начальное и среднее общее образование-код 3.5.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
15	ЗУ15	17658	Улично-дорожная сеть-код 12.0.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
16	ЗУ16	21238	Благоустройство территории-код 12.0.2	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
17	ЗУ17	6752	Благоустройство территории-код 12.0.2	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
18	ЗУ18	1273	Благоустройство территории-код 12.0.2	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

* Изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

**Установление данного вида возможно после проведения процедуры получения разрешения на условно разрешенный вид использования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд

№ п/п	Обозначение земельного участка в соответствии с чертежом межевания территории *	Площадь земельного участка, кв. м	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка	Способ образования земельного участка
1	2	3	4	5
1	ЗУ15	17658	Улично-дорожная сеть-код 12.0.1	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2	ЗУ16	21238	Благоустройство территории-код 12.0.2	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
3	ЗУ17	6752	Благоустройство территории-код 12.0.2	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
4	ЗУ18	1273	Благоустройство территории-код 12.0.2	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

* Изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории

Система координат: МСК 47

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435407,97	2145557,50
2	435381,68	2145557,38
3	435381,61	2145573,72
4	435304,88	2145572,82
5	435278,04	2145572,51
6	435276,63	2145683,52
7	435202,31	2145653,72
8	435194,48	2145674,00
9	435192,16	2145680,16
10	435158,61	2145667,07
11	435137,20	2145656,90
12	435123,62	2145647,59
13	435116,03	2145639,79
14	435091,39	2145614,46
15	435064,50	2145581,59
16	435041,99	2145539,54
17	435036,17	2145528,67
18	434996,98	2145455,46
19	434986,28	2145438,99
20	434977,57	2145428,99
21	434973,37	2145424,17
22	434958,52	2145411,31
23	434955,05	2145409,03
24	434942,01	2145400,65
25	434924,17	2145392,41
26	434907,08	2145385,93
27	434891,39	2145379,98
28	434885,13	2145377,61
29	434879,15	2145364,46
30	434890,81	2145335,73
31	434904,30	2145307,82
32	434919,55	2145280,83
33	434936,79	2145254,51
34	434955,11	2145230,07
35	434975,27	2145206,52
36	434996,90	2145184,31
37	435001,90	2145179,56
38	435009,56	2145179,95
39	435027,07	2145199,76
40	435034,38	2145207,50

1	2	3
41	435042,16	2145214,76
42	435050,40	2145221,50
43	435054,92	2145224,74
44	435059,05	2145227,70
45	435068,09	2145233,33
46	435077,47	2145238,36
47	435087,16	2145242,78
48	435097,11	2145246,57
49	435107,28	2145249,71
50	435116,86	2145252,01
51	435117,63	2145252,19
52	435128,13	2145253,99
53	435138,71	2145255,12
54	435149,35	2145255,56
55	435166,04	2145255,72
56	435194,55	2145255,98
57	435210,68	2145256,13
58	435302,05	2145256,99
59	435325,29	2145257,20
60	435342,17	2145257,36
61	435388,77	2145257,79
62	435410,71	2145257,98
63	435408,91	2145455,35
1	435407,97	2145557,50

Перечни координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ1

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435381,61	2145573,72
2	435304,88	2145572,82
3	435304,95	2145567,04
4	435312,90	2145559,43
5	435302,80	2145548,88
6	435363,05	2145491,14
7	435347,23	2145474,61
8	435389,03	2145434,59
9	435408,91	2145455,35
10	435407,97	2145557,50
11	435381,68	2145557,38
1	435381,61	2145573,72

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ2

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435374,43	2145429,46
2	435328,92	2145473,32
3	435346,07	2145491,12
4	435286,85	2145547,86
5	435242,75	2145501,82
6	435265,30	2145480,13
7	435242,39	2145456,20
8	435324,64	2145377,45
1	435374,43	2145429,46

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ3

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435244,65	2145480,84
2	435175,11	2145547,73
3	435107,37	2145476,99
4	435191,30	2145396,69

1	2	3
5	435237,86	2145445,29
6	435223,64	2145458,90
1	435244,65	2145480,84

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ4

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435276,63	2145683,52
2	435202,31	2145653,72
3	435211,99	2145628,51
4	435164,09	2145577,43
5	435175,75	2145566,27
6	435242,75	2145501,82
7	435286,85	2145547,86
8	435294,85	2145556,50
9	435304,95	2145567,04
10	435304,88	2145572,82
11	435278,04	2145572,51
1	435276,63	2145683,52

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ5

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435192,16	2145680,16
2	435158,61	2145667,07
3	435137,20	2145656,90
4	435123,62	2145647,59
5	435116,03	2145639,79
6	435091,39	2145614,46
7	435064,50	2145581,59
8	435041,99	2145539,54
9	435087,91	2145495,61
10	435095,56	2145503,56
11	435106,08	2145493,45
12	435175,75	2145566,27
13	435164,09	2145577,43
14	435211,99	2145628,51
15	435202,31	2145653,72
16	435194,48	2145674,00
1	435192,16	2145680,16

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ6

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	434977,57	2145428,99
2	435043,70	2145365,69
3	435051,56	2145358,13
4	435129,39	2145439,43
5	435036,17	2145528,67
6	434996,98	2145455,46
7	434986,28	2145438,99
1	434977,57	2145428,99

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ7

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	434924,17	2145392,41
2	434907,08	2145385,93
3	434988,11	2145307,89
4	435035,84	2145357,52
5	435043,70	2145365,69
6	434977,57	2145428,99
7	434973,37	2145424,17
8	434958,52	2145411,31
9	434955,05	2145409,03
10	434942,01	2145400,65
1	434924,17	2145392,41

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ8

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435368,30	2145394,80
2	435342,17	2145367,50
3	435342,17	2145361,30
4	435388,77	2145361,30
5	435388,70	2145394,80
1	435368,30	2145394,80

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ9

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3

1	435368,30	2145394,80
2	435388,70	2145394,80
3	435388,70	2145416,10
1	435368,30	2145394,80

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ10

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435304,95	2145567,04
2	435294,85	2145556,50
3	435302,80	2145548,88
4	435312,90	2145559,43
1	435304,95	2145567,04

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ11

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435095,56	2145503,56
2	435087,91	2145495,61
3	435098,47	2145485,51
4	435106,08	2145493,45
1	435095,56	2145503,56

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ12

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435035,84	2145357,52
2	435043,76	2145349,91
3	435051,56	2145358,13
4	435043,70	2145365,69
1	435035,84	2145357,52

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ13

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435388,77	2145361,30
2	435342,17	2145361,30
3	435342,17	2145257,36
4	435388,77	2145257,79

1	435388,77	2145361,30
---	-----------	------------

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ14

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435051,29	2145228,18
2	435055,31	2145231,28
3	435065,61	2145237,81
4	435075,27	2145242,85
5	435085,23	2145247,40
6	435095,33	2145251,24
7	435105,81	2145254,49
8	435116,62	2145257,18
9	435127,45	2145258,95
10	435138,40	2145260,16
11	435201,48	2145261,05
12	435302,00	2145261,97
13	435302,00	2145359,79
14	435177,19	2145359,79
15	435124,34	2145410,38
16	434998,35	2145278,53
1	435051,29	2145228,18

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ15

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435389,03	2145434,59
2	435347,23	2145474,61
3	435363,05	2145491,14
4	435302,80	2145548,88
5	435294,85	2145556,50
6	435286,85	2145547,86
7	435346,07	2145491,12
8	435328,92	2145473,32
9	435374,43	2145429,46
10	435324,64	2145377,45
11	435242,39	2145456,20
12	435265,30	2145480,13
13	435242,75	2145501,82
14	435175,75	2145566,27
15	435106,08	2145493,45
16	435098,47	2145485,51
17	435087,91	2145495,61
18	435041,99	2145539,54
19	435036,17	2145528,67

20	435129,39	2145439,43
21	435191,88	2145379,61
22	435246,67	2145436,84
23	435325,59	2145361,05
24	435325,29	2145257,20
25	435342,17	2145257,36
26	435342,17	2145361,30
27	435342,17	2145367,50
28	435368,30	2145394,80
29	435388,70	2145416,10
30	435388,70	2145394,80
31	435388,77	2145361,30
32	435388,77	2145257,79
33	435410,71	2145257,98
34	435408,91	2145455,35
1	435389,03	2145434,59
Внутренний контур 1		
35	435244,65	2145480,84
36	435223,64	2145458,90
37	435237,86	2145445,29
38	435191,30	2145396,69
39	435107,37	2145476,99
40	435175,11	2145547,73
41	435244,65	2145480,84

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ16

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435054,92	2145224,74
2	435051,29	2145228,18
3	434998,35	2145278,53
4	435124,34	2145410,38
5	435177,19	2145359,79
6	435302,00	2145359,79
7	435302,00	2145261,97
8	435302,05	2145256,99
9	435325,29	2145257,20
10	435325,59	2145361,05
11	435246,67	2145436,84
12	435191,88	2145379,61
13	435129,39	2145439,43
14	435051,56	2145358,13
15	435043,76	2145349,91
16	435035,84	2145357,52
17	434988,11	2145307,89
18	434936,79	2145254,51

1	2	3
19	434955,11	2145230,07
20	434975,27	2145206,52
21	434996,90	2145184,31
22	435001,90	2145179,56
23	435009,56	2145179,95
24	435027,07	2145199,76
25	435034,38	2145207,50
26	435042,16	2145214,76
27	435050,40	2145221,50
1	435054,92	2145224,74

Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ17

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	434885,13	2145377,61
2	434879,15	2145364,46
3	434890,81	2145335,73
4	434904,30	2145307,82
5	434919,55	2145280,83
6	434936,79	2145254,51
7	434988,11	2145307,89
8	434907,08	2145385,93
9	434891,39	2145379,98
1	434885,13	2145377,61


Перечень координат характерных точек границ земельного участка: ЗУ18

Обозначение характерной точки границы земельного участка	X, м	Y, м
1	2	3
1	435055,31	2145231,28
2	435051,29	2145228,18
3	435054,92	2145224,74
4	435059,05	2145227,70
5	435068,09	2145233,33
6	435077,47	2145238,36
7	435087,16	2145242,78
8	435097,11	2145246,57
9	435107,28	2145249,71
10	435116,86	2145252,01
11	435117,63	2145252,19
12	435128,13	2145253,99
13	435138,71	2145255,12
14	435149,35	2145255,56
15	435166,04	2145255,72

1	2	3
16	435194,55	2145255,98
17	435210,68	2145256,13
18	435302,05	2145256,99
19	435302,00	2145261,97
20	435201,48	2145261,05
21	435138,40	2145260,16
22	435127,45	2145258,95
23	435116,62	2145257,18
24	435105,81	2145254,49
25	435095,33	2145251,24
26	435085,23	2145247,40
27	435075,27	2145242,85
28	435065,61	2145237,81
1	435055,31	2145231,28

Чертеж межевания территории, отображающий границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания, границы образуемых земельных участков, красные линии, границы планируемых элементов планировочной структуры, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Приложение №5
к приказу Комитета градостроительной
политики Ленинградской области
от 06.09.2024 № 143



Масштаб 1:2000